RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN


SYNDICAT MIXTE DORDOGNE MOYENNE CÈRE AVAL (SMDMCA)

Concilier la Gemapi et l'amélioration du cadre de vie en s'appuyant sur les solutions fondées sur la nature

Calendrier
36 mois

Budget
204 000 € HT

Axe de projet
Adaptation au changement climatique
Restauration écologique
Qualité et usages des milieux naturels
Services rendus écosystémiques



© Cerema

CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUES

La Bave (et son bassin de 300 km² à dominance agricole et forestière) débute dans le Ségala (piémont du Massif central). Dans des gorges sur l'amont, elle forme une plaine à partir de Saint-Céré, ville d'eau exposée aux inondations (débordement, ruissellement) et hydrauliquement aménagée depuis le XVIIe siècle. Sur le plan écologique, se combinent donc des milieux remarquables préservés et des milieux fortement altérés, et en conséquence des problématiques Gemapi anciennes et nombreuses, ayant parfois eu des réponses infructueuses.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

- Un état des lieux et une actualisation des connaissances sur l'exercice local de la Gemapi.
- Un programme d'actions coconstruit basé sur les SFN.
- Une caractérisation de l'aléa ruissellement et des solutions pour le réduire.
- Une vision ambitieuse esquissée pour l'aménagement de la Bave dans sa traversée urbaine.
- Des animations, une association et une sensibilisation continue des riverains et acteurs du territoire aux enjeux de la Gemapi.

PERSPECTIVES

Les actions identifiées vont être intégrées au plan d'actions du syndicat, par exemple sous la forme d'une révision du contrat de progrès territorial, en cours. Les communes, interlocuteurs privilégiés pour des réalisations exemplaires, seront sollicitées sur les nombreuses opportunités d'aménagement (haies, zones humides…) identifiées.

PROJET D'ÉTUDE

- **Tout au long du projet:** sensibilisation des élus, professionnels, associations et riverains par le syndicat.
- **Étape 1:** caractérisation des impacts du changement climatique, 2 ateliers – 6 mois.
- **Étape 2:** analyse critique des études existantes – 3 mois.
- **Étape 3:** cartographie du ruissellement et proposition de mesures de lutte – 18 mois.
- **Étape 4:** enquête web et analyse de la gouvernance locale de l'eau – 4 mois.
- **Étape 5:** modélisation hydraulique de scénarios d'aménagement du secteur aval – 6 mois.
- **Étape 6:** analyse à dires d'acteurs du territoire des services rendus écosystémiques – 18 mois.
- **Étape 7:** co-construction d'aménagements durables de la Bave à Saint-Céré : enquête web, 2 ateliers et esquisse de projet – 8 mois.
- **Étape 8:** consolidation d'une stratégie d'actions fondées sur la nature – 3 mois.

SYNTHÈSE DES ENSEIGNEMENTS

Sur un bassin versant ayant connu de nombreuses études pour un nombre limité de réalisations, la méthode de co-construction a permis de faire émerger une expression et un portage local (sous la forme d'un comité de pilotage pérenne associant élus, institutionnels, riverains, associations et professionnels) d'un ensemble cohérent et ambitieux de SFN pour la Gemapi, dans un contexte d'adaptation nécessaire aux conséquences du changement climatique sur un cadre de vie pour lequel existe un fort attachement.

INSTITUT CARNOT Clim'adapt

PARTENAIRES

INTERCOMMUNALITÉS DE FRANCE · INRAE · ANEB ASSOCIATION NATIONALE DES ÉLUS DES BASSINS · SYNDICAT MIXTE DORDOGNE MOYENNE CÈRE AVAL